

ANEXO

		UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA											
Nº	AMBIENTES	1 ESF			2 ESF			3 ESF			4 ESF		
		Quantidade (un)	Área unit. (m²)	Área total (m²)	Quantidade (un)	Área unit. (m²)	Área total (m²)	Quantidade (un)	Área unit. (m²)	Área total (m²)	Quantidade (un)	Área unit. (m²)	Área total (m²)
1	Sala de recepção e espera	15 pessoas			30 pessoas			45 pessoas			60 pessoas		
		1	1,5	22,5	1	1,5	45	1	1,5	67,5	1	1,5	90
2	Sanitário para o público	2	1,6	3,2	2	1,6	3,2	4	1,6	6,4	4	1,6	6,4
3	Sanitário para pessoa com deficiência	1	3,2	3,2	1	3,2	3,2	2	3,2	6,4	2	3,2	6,4
4	Sala de acolhimento multiprofissional	1	7,5	7,5	1	7,5	7,5	1	7,5	7,5	1	7,5	7,5
5	Sala de vacinas	1	9	9	1	9	9	1	9	9	1	9	9
6	Farmácia												
6.1	Área de dispensação de medicamentos	1	10	10	1	10	10	1	10	10	1	10	10
6.2	Sala de estocagem de medicamentos	1	6	6	1	6	6	1	8	8	1	8	8
7	Consultório indiferenciado	2	9	18	3	9	27	4	9	36	5	9	45
8	Consultório com sanitário anexo	1	9	9	2	9	18	2	9	18	3	9	27
8.1	Sanitário do consultório	0	0	0	1	1,6	1,6	1	1,6	1,6	2	1,6	3,2
8.2	Sanitário do consultório (adaptado p/ deficientes)	1	3,2	3,2	1	3,2	3,2	1	3,2	3,2	1	3,2	3,2
9	Consultório odontológico	1	16	16	2	16	32	3	16	48	4	16	64
10	Sala de inalação coletiva	4 pacientes			4 pacientes			6 pacientes			6 pacientes		
		1	1,6	6,4	1	1,6	6,4	1	1,6	9,6	1	1,6	9,6
11	Sala de procedimentos	1	9	9	1	9	9	1	9	9	1	9	9
12	Sala de coleta	0	0	0	1	4	4	1	4	4	1	4	4
13	Sala de curativos	1	9	9	1	9	9	1	9	9	1	9	9
14	Sala de observação (curta duração)	1	18	18	1	18	18	1	18	18	1	18	18
14.1	Banheiro da sala de observação	1	4,8	4,8	1	4,8	4,8	1	4,8	4,8	1	4,8	4,8
15	CME simplificada - tipo I												
15.1	Sala de utilidades	1	6,8	6,8	1	6,8	6,8	1	6,8	6,8	1	6,8	6,8
15.2	Sala de esterilização/estocagem de material esterilizado	1	4,8	4,8	1	4,8	4,8	1	4,8	4,8	1	4,8	4,8
16	Sala de administração e gerência	1	7,5	7,5	1	7,5	7,5	1	13	13	1	13	13
17	Sala de atividades coletivas	1	20	20	1	20	20	1	25	25	1	30	30
18	Sala de agentes (ACS/ACE)	1	9	9	1	9	9	1	9	9	1	9	9
19	Almoxarifado	1	3	3	1	4,5	4,5	1	6	6	1	7,5	7,5
20	Copa	1	4,5	4,5	1	4,5	4,5	1	6	6	1	6	6
21	Banheiro para funcionários	2	3,6	7,2	2	3,6	7,2	0	0	0	0	0	0
22	Vestibário para funcionários	0	0	0	0	0	0	2	12	24	2	12	24
23	Depósito de material de limpeza (DML)	1	3	3	1	3	3	1	3	3	2	3	6
24	Sala de armazenamento temporário de resíduos	1	3	3	1	3	3	1	3	3	1	3	3
25	Abrigo externo de resíduos sólidos	1	4	4	1	4	4	1	4	4	1	6	6
26	Rouparia (roupa limpa)	1	3	3	1	3	3	1	3	3	1	3	3
ÁREA TOTAL (INTERNA DOS AMBIENTES)		21	167,7	230,6	26	174,8	294,2	29	197,2	383,6	34	211,2	453,2
ÁREA TOTAL + ÁREA DE CIRCULAÇÃO (20% ÁREA TOTAL)				276,72	353,04			460,32			543,84		
27	Sala para equipamento de geração de energia elétrica alternativa	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-
28	Área externa para embarque e desembarque de ambulância	1	21	21	1	21	21	1	21	21	1	21	21
ÁREA TOTAL (INTERNA + EXTERNA)				297,72	374,04			481,32			564,84		
ÁREA MÍNIMA DO TERRENO		500,00 m²			600,00 m²			760,00 m²			890,00 m²		